

平成27年度工事契約に係る契約内容の変更等

工=工事 委=委託

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

番号	工事名	工事場所	工事の概要	設計変更の概要	設計変更の理由	業者名	入札額(円)	消費税相当額	(円) 契約金額	工期
平成26年 工22	置戸地区簡易水道再編推進事業 置戸配水池建設工事	置戸町 字拓殖	配水池1池 量水器室1室 排水接合弁1基	量水器室工の変更 排水接合弁工の変更 外廻り配管工の変更 防護コンクリート工の追加 準備費の変更 残土処分量の変更	・量水器室建設位置の変更及び加重に対する鉄筋量の増加 ・排水用マンホール位置の変更 ・位置変更に伴う配管の変更 ・既設送水管漏水箇所補修に係る防護コンクリート工の追加 ・処分量の実績数量への変更 ・残土処分量の実績数量への変更	北進・吉崎 経常建設共同企業体 (変更前)	127,880,000	10,230,400	138,110,400	自H27.02.20 至H27.09.18 (変更前) 至H27.09.18
							(125,640,000)	(10,051,200)	135,691,200	
平成27年 工6	置戸地区簡易水道再編推進事業 送配水管布設工事(その1)	置戸町 字安住・ 中里・ 拓殖	施行延長L=4,324m ビニル管φ 100L=3,072m、φ 75L=229m 鋳鉄管φ150L=676 m、推進工3箇所、 橋梁添架工2箇所		河川占用協議に時間を 要したため	北進・吉崎 経常建設共同企業体				自H27.07.02 至H28.01.08 (変更前) 自H27.07.02 至H27.12.18
平成27年 工7	置戸地区簡易水道再編推進事業 送配水管布設工事(その2)	置戸町 字拓殖・ 置戸	施行延長L=603m 鋳鉄管φ250 L=341m 減圧弁 室工1箇所 推進工1箇所、橋梁 添架工3箇所		河川占用協議に時間を 要したため	遠藤組・天内工業 経常建設共同企業体				自H27.07.02 至H27.12.18 (変更前) 自H27.07.02 至H27.11.30
平成27年 工6	置戸地区簡易水道再編推進事業 送配水管布設工事(その1)	置戸町 字安住・ 中里・ 拓殖	施行延長L=4,324m ビニル管φ 100L=3,072m、φ 75L=229m 鋳鉄管φ150L=676 m、推進工3箇所、 橋梁添架工2箇所	路盤工の変更	・凍上抑制層について、火山灰の再使用から、下層路盤の切込砂利再使用及び、新材の切込砂利への使用に変更	北進・吉崎 経常建設共同企業体 (変更前)	161,210,000 (159,500,000)	12,896,800 (12,760,000)	174,106,800 (172,260,000)	自H27.07.02 至H28.01.08
平成27年 工9	旧ふるさと銀河線 常呂川第1鉄橋撤去工事	置戸町 字置戸	鉄橋撤去(上部撤去、橋脚、橋台撤去)工 1式	A3橋台取壊工の追加	・堤防内に埋設されていた橋台の取壊しを追加	株式会社 遠藤組 (変更前)	54,730,000	4,378,400	59,108,400	自H27.08.04 至H28.03.18
							(53,800,000)	(4,304,000)	(58,104,000)	

平成27年度工事契約に係る契約内容の変更等

工=工事 委=委託

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

番号	工事名	工事場所	工事の概要	設計変更の概要	設計変更の理由	業者名	入札額(円)	消費税相当額	(円) 契約金額	工期
平成27年 工14	境野浄化センター改築工事	置戸町 字境野	防食被覆工、電気 設備、機械設備工 一式	コンクリート補修厚の変更 コンクリート修復費の追加 汚泥処分費の追加	・処理水槽内のコンクリートの劣化 が著しいことから補修厚を変更 ・原水ポンプ槽内コンクリート打ち継 ぎ箇所欠陥確認による修復費 の追加 ・汚泥処分費の追加	北進工業 株式会社 (変更前)	47,210,000	3,776,800	50,986,800	自H27.09.04 至H28.03.04
							(41,500,000)	(3,320,000)	(44,820,000)	
平成27年 工9	旧ふるさと銀河線 常呂川第1鉄橋撤去工事	置戸町 字置戸	鉄橋撤去(上部撤 去、橋脚、橋台撤 去)工 1式	上部取壊工の変更 仮設道路工の変更 締切工の変更 橋台・橋脚土工の変更 橋台取壊工の変更 橋脚取壊工の変更 堤防護岸工の変更 準備費の負担	・桁重量が確定したため変更 ・貫入試験結果より敷砂利から 鉄板敷に変更 ・土質状況により鋼矢板締切工 から大型土嚢締切工に変更 ・施工時の沸水量により水潜工 の追加 ・橋台の材質及び堆積確定によ る変更 ・橋脚の材質及び堆積確定によ る変更。河床の橋脚周辺布設 ブロック取壊し追加 ・伐開物処分量確定による追加	株式会社 遠藤組 (変更前)	54,730,000	4,378,400	59,108,400	自H27.08.04 至H28.03.18
							(53,800,000)	(4,304,000)	(58,104,000)	
平成27年 工14	境野浄化センター改築工事	置戸町 字境野	防食被覆工、電気 設備、機械設備工 一式	コンクリート補修厚の変更 空気配管修復費の追加	・処理水槽内のコンクリートの劣化 が著しいことから補修厚を変更 ・嫌気濾床槽第2・3室の空気配 管欠陥確認による修復費の追 加	北進工業 株式会社 (変更前)	47,210,000	3,776,800	50,986,800	自H27.09.04 至H28.03.04
							(41,500,000)	(3,320,000)	(44,820,000)	
平成27年 工12	社会資本整備総合交付金事業 橋梁長寿命化修繕工事(その2)	置戸町 字境野	一号橋補修 上部工 1~2径間	舗装打換え工の追加 橋面舗装補修工の変更 防護工の変更 表面被覆工の変更 雪寒施設工の変更 橋梁現場塗装工の変更 運搬費の変更 伸縮継手補修工の変更 排水施設補修工の変更 断面補修工の追加 準備費の変更	・既設道路摺付部の舗装数量 確定による追加 ・舗装版の破砕量確定による変 更 ・板張防護工・シート防護工 設計数量誤り及び処分費確定に よる変更 ・表面被覆面積及び 防寒囲い面積確定による変更 ・産廃溶出試験結果に伴う処理 方法の変更 ・敷鉄板運搬費漏れによる変更 ・胸壁、翼壁数量確定による変 更 ・排水樹計上漏れによる変 更・伐開物数量確定による変更	北進工業 株式会社 (変更前)	66,860,000	5,348,800	72,208,800	自H27.09.12 至H28.03.18
							(64,000,000)	(5,120,000)	(69,120,000)	

平成27年度工事契約に係る契約内容の変更等

工=工事 委=委託

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

番号	工事名	工事場所	工事の概要	設計変更の概要	設計変更の理由	業者名	入札額(円)	消費税相当額	(円) 契約金額	工期
平成27年 工15	置戸地区簡易水道再編推進事業 送配水管布設工事(その4)	置戸町 字北光・ 拓殖	施工延長L=2,260 m、 橋梁添加工1箇所 ダクタイル鋳鉄管 φ 100L=2,165m 塩ビ管 φ 50L=290m φ 75L=1,482m外	着水井、北光第2送水ボ ンプ室の建設工の変更 準備費の変更 管渠工の変更 路盤工、舗装工の変更	・数量確定による変更 ・伐開物の処分量確定による変 更 ・水道管理設置変更に伴 う直管・曲管・土工数量の確定 による変更 ・埋設位置変更に 伴う路盤工・舗装工の数量確定 による変更 ・アスファルト 合材の材質変更	遠藤組・天内工業 経常建設共同企業体 (変更前)	136,410,000	10,912,800	147,322,800	自H27.09.12 至H28.03.18
							(140,000,000)	(11,280,000)	(152,280,000)	
平成27年 工16	置戸地区簡易水道再編推進事業 送配水管布設工事(その5)	置戸町 字秋田	施工延長L=3,708m ダクタイル鋳鉄管 φ 75 L=3,708m	管路土工の変更 舗装工の変更 準備費の変更	・埋戻土の土質が悪い土を火山 灰へ変更 ・アスファルト合材の材質変更 ・伐開物の処分量確定による変 更	遠藤組・天内工業 経常建設共同企業体 (変更前)	97,660,000	7,812,800	105,472,800	自H27.10.07 至H28.03.18
							(97,000,000)	(7,760,000)	(104,760,000)	