

平成30年度工事契約に係る契約内容の変更等

工=工事 委=委託

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

番号	工事名	工事場所	工事の概要	設計変更の概要	設計変更の理由	業者名	入札額(円)	消費税相当額	(円) 契約金額	工期
平成30年 工2	川向住民センター改修工事	置戸町 字置戸	床土足化改修 310㎡ 集会室照明LED化 集会室天井改修 234㎡ 厨房冷房5.0kw 1台	集会室壁ビニールクロス追加 事務室フロアタイル追加	・集会室壁ビニールクロス汚れは、美装と判断したが経年の汚れにより落ちず、張替することとしたため。 ・事務室は見切材で縁を切り、床材を張らない範囲としたが、事務室利用頻度も高く、見切を設けず床材を通すこととしたため。	北進工業株式会社 (変更前)	7,110,000 (6,900,000)	568,800 (552,000)	7,678,800 (7,452,000)	自H30.04.27 至H30.07.13
平成30年 工5	鹿ノ子観光センター等解体工事	置戸町 字常元	鹿ノ子観光センター 621.17㎡ 林業者休養福祉施設 688.68㎡ 附帯施設の解体 閉泉工事	アスベスト含有建材撤去費追加	・建材アスベスト調査委託業務の分析結果報告から含有が確認されたため、撤去・養生・運搬方法及び産廃処分費が変更するため。	北進工業株式会社 (変更前)	37,000,000 (30,300,000)	2,960,000 (2,424,000)	39,960,000 (32,724,000)	自H30.04.27 至H30.08.31
平成30年 工6	安住中里地区各戸給水管敷設工事	置戸町 字中里・安住	各戸給水管敷設工事 14戸 管敷設工 1式 撤去工 1式 復旧工 1式	管路土工・管敷設工等の変更	・現場不符合による変更	北進工業 株式会社 (変更前)	13,200,000 (14,500,000)	1,056,000 (1,160,000)	14,256,000 (15,660,000)	自H30.4.27 至H30.10.31 (変更前 自H30.4.27 至H30.9.28)
平成30年 工15	置戸地区簡易水道再編推進事業 給水支線配水管敷設工事	置戸町 字中里・安住	安住25号線配水管 1式 中里安住線配水管1式 安住22号線配水管 1式 中里循環線配水管 1式 置戸勝山線・中里18号線・道 道春日線配水管 1式	管路土工・管敷設工等の減	・現場不符号による不符号による変更	遠藤組・天内工業 経常建設共同企業体 (変更前)	80,650,000 (84,700,000)	6,452,000 (6,776,000)	87,102,000 (91,476,000)	自H30.08.08 至H30.12.14
平成30年 工16	社会資本整備総合交付金事業 橋梁長寿命化修繕工事	置戸町 字置戸	学友橋修繕工事 1式	伸縮継手補修工の施行 単価、塗装面積等の増	・現場不符合による変更	北辰・鐘ヶ江経常 建設共同企業体 (変更前)	140,430,000 (136,000,000)	11,234,400 (10,880,000)	151,664,400 (146,880,000)	自H30.8.8 至H31.3.15
				鏡面舗装補修工、断面 修復工、橋梁現場塗装 工等の変更	・現場不符合による変更		139,330,000 (140,430,000)	11,146,400 (11,234,400)	150,476,400 (151,664,400)	

平成30年度工事契約に係る契約内容の変更等

工=工事 委=委託

(予定価格130万円以上の工事の公表です)

番号	工 事 名	工事場所	工 事 の 概 要	設計変更の概要	設計変更の理由	業者名	入札額(円)	消費税 相当額	(円) 契約金額	工期
平成30年 工22	置戸町中学校体育館渡り廊下屋根改修工事	置戸町 字拓殖	屋根木下地組立のうえ、屋根板金 70㎡ アリーナ屋根ウレタン防水 14㎡	小屋組材料の変更 ウレタン防水面積の変更	・既存屋根の重量負担の軽減と学芸会での騒音等を鑑み、既存屋根に直接止める部材が少ない工法とするため。 ・既設屋根のウレタン面積を増加させ、スガ漏りに備えるため。	北進工業株式会社	3,550,000	284,000	3,834,000	自H30.09.28 至H30.11.20
平成30年 工25	置戸地区簡易水道再編推進事業 給水支線配水管敷設工事(その2)	置戸町 字北光・豊住・秋田	第1号給水支線 VWPφ50 L=483m 第6号給水支線 VWPφ50 L=734m VWPφ75 L=36m 倉本宅給水管 VWPφ75 L=78m 秋田愛の沢線給水栓 DIPφ75 L=300m VWPφ75 L=380m	土工数量等の変更	・現場不符合による変更	北進・吉崎経常 建設共同企業体 (変更前)	77,010,000 (76,500,000)	6,160,800 (6,120,000)	83,170,800 (82,620,000)	自H30.10.31 至H31.2.28
平成30年 工26	安住中里地区各戸給水管敷設工事(その2)	置戸町 字中里・安住	各戸給水17戸 メーター設置21箇所	メーター設置数、管路土工数量等の増	・現場不符合による変更	北進工業 株式会社 (変更前)	19,960,000 (13,800,000)	1,596,800 (1,104,000)	21,556,800 (14,904,000)	自H30.10.25 至H31.3.20 (変更前 自H30.10.25 至H31.1.31)
平成30年 工27	置戸地区簡易水道再編推進事業 給水支線配水管敷設工事(その3)	置戸町 字中里	道道推進工1箇所	上層路盤工、通水試験工の減	・現場不符合による変更	株式会社 遠藤組 (変更前)	7,500,000 (7,150,000)	600,000 (572,000)	8,100,000 (7,722,000)	自H31.2.6 至H31.3.20